ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

****

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าร้อยบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็ปไซต์ www.nongkhamsao.go.th และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมนึก เลี้ยงพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน สายบ้านฝาย – ฟาร์มไก่ ความกว้างผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรโดยเฉลี่ย

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจารบุตร สมัตถะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางกุหลาบ ศิริบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ที่ - **วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

-ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นายสมนึก ลี้ยงพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 625.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. โดยเฉลี่ย

เส้นทางสาย บ้านฝาย-ฟาร์มไก่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	220,907.09	1.3607	300,588.27	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		**รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน**		**300,588.27 บาท**	
		คิดเพียง		**300,500.00 บาท**	
	(ตัวอักษร)			**สามแสนห้าร้อยบาทถ้วน**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 625.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. โดยเฉลี่ย

เส้นทางสาย บ้านฝาย-ฟาร์มไก่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท
1	งานปรับเกลี่ยและแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	-	-	1.37	856.25	856.25
2	งานทรายหยาบปรับระดับ				-		-	-
	- งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	31.25	60.00	1,875.00	99.00	3,093.75	4,968.75
3	งานผิวจราจร				-		-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	กก.	30,000.00	2.42	72,600.00		-	72,600.00
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	40.31	516.15	20,807.30		-	20,807.30
	- หิน เบอร์ 1-2	ลบ.ม.	92.81	596.44	55,357.09		-	55,357.09
	- ค่าแรงผสม - เทคอนกรีต	ลบ.ม.	93.75		-	306.00	28,687.50	28,687.50
	- DOWEL BAR (EXPANSION JOINT)							
	RB19 mm @ 0.50 m.	ท่อน	-	-	-		-	-
	- DOWEL BAR (CONTRACTION JOINT)				-		-	-
	RB15 mm @ 0.50 m.	ท่อน	264.00	14.08	3,716.24		-	3,716.24
	- DOWEL BAR (LONGITUNAL JOINT)				-		-	-
	DB16 mm @ 0.50 m.	ท่อน	250.00	13.81	3,452.19		-	3,452.19
	- ค่าแรงตัดเหล็ก	ตัน	0.34		-	3,300.00	1,119.49	1,119.49
4	งานเหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม.	ตร.ม.	625.00	24.79	15,493.75	5.00	3,125.00	18,618.75
5	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- งานลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	7.50	166.30	1,247.28	99.00	742.50	1,989.78
6	งานแบบหล่อ				-		-	-
	- แบบหล่อ	ตร.ม.	11.25	180.00	2,025.00	-	-	2,025.00
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (แรงงาน)	ตร.ม.	56.25	-	-	115.00	6,468.75	6,468.75

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายจารุบุตร สมัตถะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 625.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. โดยเฉลี่ย

เส้นทางสาย บ้านฝาย-ฟาร์มไก่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท
7	แอสฟัลท์				-		-	-
	- ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	6.00	40.00	240.00	-	-	240.00
8	งานท่อ คสล.				-		-	-
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานป้าย	ป้าย	1.00					

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 220,907.09 บาท

คิดเพียง 220,907.09 บาท

(ตัวอักษร) **สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสตางค์**

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)