



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhamsao.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมนึก เลี้ยงพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .. ๓๐๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ปริมาณงาน สายหน้าวัด - โรงสูบน้ำประปาติดลำน้ำเก่า ความกว้าง
ผิวจราจร ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรพื้นที่ ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร หนา.....
๐.๑๕ เมตร.....
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจารบทร สมัตตะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๖.๒ นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 - ๖.๓ นางกุหลาบ ศิริบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ -

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๒๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต่ ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจารบุตร สมัตตะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุติธรรม ชุกกลิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม				
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ความกว้างผิวจราจร	2.50 เมตร	ระยะทาง	250.00 เมตร	ปริมาณพื้นที่	625.00 ตารางเมตร
เส้นทางสาย	จากถนนด้านหน้าวัด- โรงสูบน้ำประปาติดลำน้ำท่า ม.9 หน้า 0.15 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต่ ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม				
แบบเลขที่	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	โดย นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา				

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	220,061.04	1.3624	299,811.16	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 299,811.16 บาท				
	คิดเพียง 299,800.00 บาท				
	(ตัวอักษร)	สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายจารุบุตร สมิตตะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธธรรม ชุกกลิ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความกว้างผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 625.00 ตารางเมตร
 เส้นทางสาย จากถนนด้านหน้าวัด- โรงสูบน้ำประปาตึลำน้ำเก่า ม.9 หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
1	งานปรับเกลี่ยและแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	-	-	1.67	1,043.75	1,043.75
2	งานดินตัด				-		-	-
	- งานดินตัด(ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถม				-		-	-
	- ดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังพื้นทาง				-		-	-
	- งานลูกรังพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	136.08	-	-	-	-
5	งานลูกรังไหล่ทาง				-		-	-
	- งานลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	136.08	-	99.00	-	-
6	งานทรายหยาบปรับระดับ				-		-	-
	- งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	31.25	401.36	12,542.50	-	-	12,542.50
	- งานปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ลบ.ม.	31.25	-	-	-	-	-
7	งานผิวจราจร				-		-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	656.25	121.50	79,731.42		-	79,731.42
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	61.88	401.36	24,834.15		-	24,834.15
	- หิน เบอร์ 1-2	ลบ.ม.	86.25	507.26	43,751.18		-	43,751.18
	- DOWEL BAR (EXPANSION JOINT)				-		-	-
	RB19 mm @ 0.50 m.	ท่อน	30.00	21.57	647.12		-	647.12
	- DOWEL BAR (CONTRACTION JOINT)				-		-	-
	RB15 mm @ 0.50 m.	ท่อน	294.00	13.21	3,884.18		-	3,884.18
	- DOWEL BAR (LONGITUNAL JOINT)				-		-	-
	DB16 mm @ 0.50 m.	ท่อน		14.28	-		-	-
	- ค่าแรงตัดเหล็ก	ตัน	0.21		-	4,100.00	876.74	876.74
	- ค่าแรงผสม - เทคอนกรีต	ลบ.ม.	93.75		-	306.00	28,687.50	28,687.50

(ลงชื่อ)

(นายจารุบุตร สมิตะ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายยุติธรรม ชุกกลิ่น)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกุลลาภ ศิริบุรี)

กรรมการและเลขานุการ

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 625.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย จากถนนด้านหน้าวัด- โรงสูบน้ำประปาตีดลำน้ำเก่า ม.9 หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
8	งานเหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	625.00	24.98	15,612.50	-	-	15,612.50
	- ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	625.00	-	-	5.00	3,125.00	3,125.00
9	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	22.50	180.00	4,050.00	-	-	4,050.00
	- ไม้คร่ำ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	แผ่น	10.00	25.00	250.00	-	-	250.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	22.50	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์							
	- ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	6.13	40.00	245.00	-	-	245.00
11	แผ่นพลาสติก							
	- งานแผ่นพลาสติกรองพื้นทาง ขนาด 120x0.07 mr	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อ คสล.							
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	3.00	260.00	780.00	-	-	780.00
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	390.00	-	-	-	-
13	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำโครงการ น1.	ป้าย	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					220,061.04	บาท		
คิดเพียง					220,000.00	บาท		

(ตัวอักษร)

สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ)


(นายจารบุตร สมัตตะ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายยุติธรรม ชุกกลิ่น)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

กรรมการและเลขานุการ