



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูดิน ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhamhao.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมนึก เลียงพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปริมาณงาน สายสระน้ำโคกย่านาง ความกว้างผิวจราจร ๕.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร ปริมาตรพื้นที่ ๔๔๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นายจารบุตร สมัตถะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒	นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓	นางกุหลาบ ศิริบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๒๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูดิน ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายยุติธรรม ชุกลิน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางกุลลาป ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม				
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ความกว้างผิวจราจร	5.20 เมตร	ระยะทาง	85.00 เมตร	ปริมาณพื้นที่	442.00 ตารางเมตร
เส้นทางสาย	สายสระน้ำโคกหญ้านาง หนา 0.15 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน		ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม				
แบบเลขที่	จำนวน		1	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน		2	แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สายสระน้ำโคกหญ้านาง หนา 0.15 ม	155,680.64	1.3624	212,099.30	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		212,099.30 บาท	
		คิดเพียง		212,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายจารุบุตร สมัตตะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุติธรรม ชุกกลิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางกุลลาป ศิริบุรี)

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม							
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				แก้ไขราคาปูน	E145		
	ความกว้างผิวจราจร	5.20	เมตร	ระยะทาง	85.00	เมตร	ปริมาณพื้นที่	442.00 ตารางเมตร
เส้นทางสาย	สายสระน้ำโคกหญ้านาง หนา 0.15 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ							
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม							
แบบเลขที่		จำนวน	1	แผ่น				
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา บาท
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	
1	งานปรับเกลี่ยและแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	442.00	-	-	1.68	742.56	742.56
2	งานดินตัด				-		-	-
	- งานดินตัด(ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถม				-		-	-
	- ดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังพื้นทาง				-		-	-
	- งานลูกรังพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	136.29	-	-	-	-
5	งานลูกรังไหล่ทาง				-		-	-
	- งานลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	136.29	-	99.00	-	-
6	งานทรายหยาบปรับระดับ				-		-	-
	- งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	22.10	404.80	8,946.08	-	-	8,946.08
	- งานปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ลบ.ม.	22.10	-	-	-	-	-
7	งานผิวจราจร				-		-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	464.10	121.50	56,386.06		-	56,386.06
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	43.76	404.80	17,713.24		-	17,713.24
	- หิน เบอร์ 1-2	ลบ.ม.	61.00	511.42	31,194.57		-	31,194.57
	- DOWEL BAR (EXPANSION JOINT)				-		-	-
	RB19 mm @ 0.50 m.	ท่อน		21.57	-		-	-
	- DOWEL BAR (CONTRACTION JOINT)				-		-	-
	RB15 mm @ 0.50 m.	ท่อน	182.40	13.21	2,409.78		-	2,409.78
	- DOWEL BAR (LONGITUNAL JOINT)				-		-	-
	DB16 mm @ 0.50 m.	ท่อน	170.00	14.28	2,427.06		-	2,427.06
	- ค่าแรงตัดเหล็ก	ตัน	0.23		-	4,100.00	953.59	953.59
	- ค่าแรงผสม - เทคอนกรีต	ลบ.ม.	66.30		-	306.00	20,287.80	20,287.80

(ลงชื่อ)..... (นายจุติธรรม ชุกกลิ่น) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายจารบุตร สมิตตะ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางกุลลาภ ศิริบุรี) กรรมการและเลขานุการ

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร 5.20 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 442.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย สายสระน้ำโคกหญ้านาง หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 0 มกราคม 1900 0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	
8	งานเหล็กเสริม							
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	442.00	24.39	10,781.49	-	-	10,781.49
	- ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	442.00	-	-	5.00	2,210.00	2,210.00
9	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	7.65	180.00	1,377.00	-	-	1,377.00
	- ไม้คร่ำ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	แผ่น	3.40	25.00	85.00	-	-	85.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	7.65	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์							
	- ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	4.16	40.00	166.40	-	-	166.40
11	แผ่นพลาสติก							
	- งานแผ่นพลาสติกรองพื้นทาง ขนาด 120x0.07 mr	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อ คสล.							
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	260.00	-	-	-	-
	- งานท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	390.00	-	-	-	-
13	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำโครงการ น1.	ป้าย	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 155,680.64 บาท

คิดเพียง 155,000.00 บาท

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจารุบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุติธรรม ชุกกลิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางกุลลาภ ศิริบุรี)