



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางละม้าย มาตราปัญญา - วัดบ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๔๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhamsao.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสงวน ประสานศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๐.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์.....
จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. ๑๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน).
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน สายทงบ้านนางละม้าย มาตรฐาน - วัดบ้านภูดิน.....
หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๒๗๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งโครงการ.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๐,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ น.ส. เขาวภา อาสายุทธ..... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... กรรมการ
- ๗.๓ จ่าเอกบุญจันทร์ นามมุงคุณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป..... กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนางละมัย มาตรฐาน - วัดบ้านกุดดิน หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ 270 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ซ้างละ 0.2 เมตรหรือ
 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) เฉพาะงานผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	140,955.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	140,955.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)	140,900.00	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 521.85 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)


ลงชื่อ



กรรมการ

(น.ส.เยาวภา อาสายุทธ)

จำเอก



กรรมการและเลขานุการ

(บุญจันทร์ นามมงคล)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ป.ร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนางละม้าย มาตราชัยภูมิ - ตำบลบ้านภูดิน หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา C.I.5 เมตร ปริมาณพื้นที่ 270 ตารางเมตร ใต้ทางคู่ทั้งสองข้างละข้างละ 0.2 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) เฉพาะงานผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (จนรดเบา)	ตร.ม.	270.00	1.77	477.90	1.3642	2.41	651.95
2	1.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	13.50	110.66	1,493.96	1.3642	150.97	2,038.06
	งานผิวทาง							
3	2.1 งานผิวทางบ่ออัดและเลนดีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	270.00	357.25	96,457.50	1.3642	487.36	131,587.32
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	123.57	370.71	1.3642	168.57	505.72
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	51.00	64.96	3,312.96	1.3642	88.62	4,519.54
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		57.39			78.29	
4	3.1 งานโหลทางคู่ปรับปรุงแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	9.00	134.62	1,211.58	1.3642	183.65	1,652.84
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								140,955.43
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								140,900.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

กรรมการ

จำออก

(บุญจันทร์ นามรุ่งคุณ)

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(น.ส.เยาวภา อาสายุทธ์)