



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้อัด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ [www.nongkhamdao.go.th](http://www.nongkhamdao.go.th) และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมนึก เลียงพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก่.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์.....  
จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จุดสายทางกฐินถึงบ้านนายจันทา...  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก่ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร ขนาดพื้นที่มุมทางแยกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร.....
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายยุติธรรม ชุกลิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา
- ๖.๓ นางกุหลาบ ศิริบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


ที่ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จุดสายทางกฐินถึงบ้านนายจันทา หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร ขนาดพื้นที่มุมทางแยกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายยุทธธรรม ชุกลิน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางกุลลาภ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม		
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่		
ที่ 1 ความกว้างผิวจราจร	4.00 เมตร	ระยะทาง	49.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 196.00 ตารางเมตร
เส้นทางสาย	กรู๊น - บ้านนายจันทา หมายเหตุ สายที่ 2 เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ฐาน 12 เมตร สูง 22 เมตร รวมพื้นที่ คสล. 132 ตร.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม		
แบบเลขที่	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	โดย นายยุติธรรม ชุกลิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายที่ 1	64,402.61	1.3624	87,742.11	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
1	ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายที่ 2	51,172.21	1.3624	69,717.02	
<b>สรุป</b>		<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>		<b>157,459.13 บาท</b>	
			<b>คิดเพียง</b>	<b>157,400.00 บาท</b>	
	(ตัวอักษร)		<b>หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน</b>		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุติธรรม ชุกลิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางกุลลาภ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

สายที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 49.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 196.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย กฐิน - บ้านนายจันทา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา บาท
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	
1	งานปรับเกลี่ยและตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	196.00	-	-	1.68	329.28	329.28
2	งานดินตัด				-		-	-
	- งานดินตัด(ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถม				-		-	-
	- ดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังพื้นทาง				-		-	-
	- งานลูกรังพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	77.32	-	-	-	-
5	งานลูกรังไหล่ทาง				-		-	-
	- งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	77.32	-	99.00	-	-
6	งานทรายหยาบปรับระดับ				-		-	-
	- งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	9.80	422.58	4,141.28	-	-	4,141.28
	- งานปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.80	-	-	-	-	-
7	งานผิวจราจร				-		-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	180.52	121.50	21,931.88	-	-	21,931.88
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	19.40	422.58	8,199.74	-	-	8,199.74
	- หิน เบอร์ 3/4	ลบ.ม.	27.05	507.50	13,726.86	-	-	13,726.86
	- DOWEL BAR ( EXPANSION JOINT)				-		-	-
	RB19 mm @ 0.50 m.	ท่อน	8.82	21.81	192.32	-	-	192.32
	- DOWEL BAR ( CONTRACTION JOINT)				-		-	-
	RB15 mm @ 0.50 m.	ท่อน	79.20	21.81	1,726.96	-	-	1,726.96
	- DOWEL BAR (LONGITUNAL JOINT)				-		-	-
	DB16 mm @ 0.50 m.	ท่อน	98.00	8.18	801.31	-	-	801.31
	- ค่าแรงตัดเหล็ก	ตัน	0.12		-	4,100.00	503.37	503.37
	- ค่าแรงผสม - เทคอนกรีต	ลบ.ม.	29.40		-	306.00	8,996.40	8,996.40

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

สายที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 49.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 196.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย กรู้น - บ้านนายจันทา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกลิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา บาท
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	
8	งานไม้ไผ่เสริม							
	- ตะแกรงไม้ไผ่ @ 0.025 ม.	ตร.ม.	196.00	10.00	1,960.00	-	-	1,960.00
	- ค่าแรงวางตะแกรงไม้ไผ่	ตร.ม.	196.00	-	-	5.00	980.00	980.00
9	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	4.41	180.00	793.80	-	-	793.80
	- ไม้เคร่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	แผ่น	1.96	25.00	49.00	-	-	49.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	4.41	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์							
	- ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	1.76	40.00	70.40	-	-	70.40
11	แผ่นพลาสติก							
	- งานแผ่นพลาสติกรองพื้นทาง ขนาด 120x0.07 m	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อ คสล.							
	- งานท่อ คสล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	260.00	-	-	-	-
	- งานท่อ คสล. ขนาด $\phi$ 0.40 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	390.00	-	-	-	-
13	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำโครงการ น1.	ป้าย	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 64,402.61 บาท

คิดเพียง 64,000.00 บาท

(ตัวอักษร) .....  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายยุติธรรม ชุกลิน)

หม่อมสินีพันบาทถ้วน  
 ประธานกรรมการฯ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นางกุหลาบ ศิริบุรี)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ลายที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 12.00 เมตร ระยะลี้ก 22.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 132.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย กฐิน - บ้านนายจันทา หมายเหตุ เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกดิ้น ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
1	งานปรับเกลี่ยและแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	132.00	-	-	1.68	221.76	221.76
2	งานดินตัด				-		-	-
	- งานดินตัด(ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถม				-		-	-
	- ดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังพื้นทาง				-		-	-
	- งานลูกรังพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	77.32	-	-	-	-
5	งานลูกรังไหลทาง				-		-	-
	- งานหินคลุกไหลทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	77.32	-	99.00	-	-
6	งานทรายหยาบปรับระดับ				-		-	-
	- งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	13.20	422.58	5,578.06	-	-	5,578.06
	- งานปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ลบ.ม.	13.20	-	-	-	-	-
7	งานผิวจราจร				-		-	-
	- ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	121.97	121.50	14,818.56	-	-	14,818.56
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	13.07	422.58	5,522.28	-	-	5,522.28
	- หิน เบอร์ 3/4	ลบ.ม.	18.22	507.50	9,244.62	-	-	9,244.62
	- DOWEL BAR ( EXPANSION JOINT)				-		-	-
	RB19 mm @ 0.50 m.	ท่อน	-	21.81	-	-	-	-
	- DOWEL BAR ( CONTRACTION JOINT)				-		-	-
	RB15 mm @ 0.50 m.	ท่อน	42.50	21.81	926.71	-	-	926.71
	- DOWEL BAR (LONGITUNAL JOINT)				-		-	-
	DB16 mm @ 0.50 m.	ท่อน	22.00	8.18	179.89	-	-	179.89
	- ค่าแรงตัดเหล็ก	ตัน	0.04		-	4,100.00	174.54	174.54
	- ค่าแรงผสม - เทคอนกรีต	ลบ.ม.	39.60		-	306.00	12,117.60	12,117.60

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ลายที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 12.00 เมตร ระยะลึก 22.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 132.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย กฐิน - บ้านนายจันทา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบเลขที่ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ โดย นายยุติธรรม ชุกลิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคางานต้นทุน		ราคาค่าแรง		รวมราคา บาท
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	
8	งานไม้ไผ่เสริม							
	- ตะแกรงไม้ไผ่ @ 0.025 ม.	ตร.ม.	132.00	10.00	1,320.00	-	-	1,320.00
	- ค่าแรงวางตะแกรงไม้ไผ่	ตร.ม.	132.00	-	-	5.00	660.00	660.00
9	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	1.98	180.00	356.40	-	-	356.40
	- ไม้คร่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	แผ่น	0.44	25.00	11.00	-	-	11.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	1.98	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์							
	- ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	1.02	40.00	40.80	-	-	40.80
11	แผ่นพลาสติก							
	- งานแผ่นพลาสติกรองพื้นทาง ขนาด 120x0.07 m	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อ คสล.							
	- งานท่อ คสล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	260.00	-	-	-	-
	- งานท่อ คสล. ขนาด $\phi$ 0.40 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	ท่อน	-	390.00	-	-	-	-
13	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำโครงการ น1.	ป้าย	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					51,172.21	บาท		
คิดเพียง					51,000.00	บาท		
				(ตัวอักษร)	ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
				(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการฯ			
				(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)				
				(ลงชื่อ).....	กรรมการและเลขานุการ			
				(นายยุติธรรม ชุกลิน)	(นางกุหลาบ ศิริบุรี)			